

1. táblázat

Teljes hossz	111, m			Bruttó	11 884 730 Ft
szélesség (szegélyekkel együtt)	3,5 m			ÁFA	2 526 675 Ft
Térkö szélesség	3,1 m	Anyag	Díj	Összesen	Mindössesen
	Mennyiség				9 358 055 Ft
Bontási munkák					1 203 127 Ft
Aszfalt vágása	6, m	0 Ft	4 760 Ft	4 760 Ft	28 560 Ft
Aszfalt bontása	,39 m3	0 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	5 460 Ft
Bontott anyag elszállítása	2,11 m3	0 Ft	16 800 Ft	16 800 Ft	35 435 Ft
Gyeprács bontása	12,28 m2	0 Ft	4 200 Ft	4 200 Ft	51 576 Ft
Bevágás készítése (meglévő burkolat után, ahol jelenleg 2 sor gyeprács van)	13,02 m3	0 Ft	4 900 Ft	4 900 Ft	63 798 Ft
Alkalmatlan anyag elszállítás	15,62 m3	0 Ft	14 350 Ft	14 350 Ft	224 204 Ft
Szegély helyének kiszedése	28,86 m3	0 Ft	4 900 Ft	4 900 Ft	141 414 Ft
Alapsík készítése (helyszíni anyagból)	388,5 m2	0 Ft	1 680 Ft	1 680 Ft	652 680 Ft
Építési munkák					8 154 928 Ft
0/50 zuzalék építése a meglévő burkolat és az utolsó ház kapuja között	3,26 m3	22 508 Ft	4 900 Ft	27 408 Ft	89 212 Ft
“K” szegély építése	222, m	7 168 Ft	5 600 Ft	12 768 Ft	2 834 496 Ft
Süllyesztett szegély építése	7, m	7 168 Ft	5 600 Ft	12 768 Ft	89 376 Ft
2/4 es zuzalék terítése	13,76 m3	27 930 Ft	8 400 Ft	36 330 Ft	500 046 Ft
8 cm Térkö építése	344,1 m2	6 720 Ft	6 300 Ft	13 020 Ft	4 480 182 Ft
Padka készítése	28,86 m3	0 Ft	5 600 Ft	5 600 Ft	161 616 Ft